

GCP 病房改造方案

致：娄底市第一人民医院

关于GCP病房改造项目的建议：因装修已基本完工，推荐使用原有传呼系统的线路，先检测，更换掉短路、接地等影响使用的线路的前提下，再做病房传呼系统的安装：

- 1、根据贵院提供的GCP病房平面图所示，共19间病房，106个分机。
- 2、整层共用一台主机，主机安装于1房对面的护士站。
- 3、如原有线路出现无法维护的，需走明线，用PCV线槽做遮挡进行布线。
- 4、每间病房安装呼叫器的位置采用明装的形式安装，沿用设备带上原有的开孔进行固定分机。如需临时增加分机，需按照以下价格进行费用增补。
- 5、因卫生间未预留紧急按钮的线路，紧急按钮采用无线的形式进行安装。
- 6、预计工期：原有线路可用的前提下，如需检测线路，大概需要4天，如需换线，则施工工期需要7天时间。

所用材料及产品如下：

设备名称	型号	数量	单价	总价
传呼主机	408D110	1	15000	15000
床头分机	4FB02	106	125	13250
走廊显示屏	4PDB40	2	2500	5000
卫生间紧急按钮	Ape510	18	110	1980
信号放大器	Ape80	3	375	1125
无线主机	R15	1	2000	2000
线材及辅材		1	2000	2000
安装费		1	5000	5000
合计			肆万伍仟叁佰伍拾伍元整	45355

湖南尚医康医疗科技有限公司

2023年8月24日

